

EPS 线条专用砂浆

百强牌 EPS 线条专抗裂砂浆,施工前要求聚苯板表面平整度偏差不超过 4MM, 超差时对突出墙面处进行打磨, 对凹进部位进行找补抹平 (需找补厚度超过 6MM 时用 1: 3 水泥砂浆抹灰, 需找补厚度小于 6MM 时用聚合物粘结砂浆实施找补); 以确保整个墙面的平整度在 4MM 内, 做到阴阳角方正、上下通顺。

一、配制砂浆。施工使用的砂浆是针对 EPS 基面要求而特殊配制的专用粘结复合型砂浆; 施工时用手持式电动搅拌机搅拌, 搅拌必须充分、均匀, 稠度适中。砂浆调制完毕后, 须静置 5 min, 使用前再次进行搅拌, 拌制好的砂浆应在 3 小时内用完。

- 1、根据施工图纸, 在待安装 EPS 构件的部位弹出定位线 (中线或边线)。
- 2、根据图纸安装尺寸切割 EPS 构件。EPS 构件均匀为标准尺寸, 切割时要考虑拼接缝宽。
- 3、EPS 构件粘贴时, 网格布应当翻包, 如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯 EPS 构件粘结剂使用优质复合型粘结砂浆, 采用薄层满粘法进行粘贴, 用力挤压 EPS 构件使砂浆从周边溢出, 粘接缝宽不大于 3MM。粘接缝应随粘随勾, 灰缝饱满, 并保持 EPS 构件表面的整洁。
- 4、对于较大的 EPS 构件, 安装时要求设置支撑进行临时固定, 安装时, 若需拼接, 应事先测量好拼装尺寸和角度, 并在平整地方进行预拼装, 缝隙不大于 3MM。用优质复合型粘结砂浆作拼接粘结材料, 砂浆稠度可稍大些, 采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压, 以使灰缝满足。
- 5、拼接完灰缝应用灰刀勾平, 使 EPS 构件成为一体。干燥后, 若 EPS 构件拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
- 6、拼缝处理: 粘接缝宽不大于 3MM 时, 在安装完的次日进行拼缝的砂纸打磨处理, 使用优质罩面砂浆粘贴 100MM 宽玻纤网格布, 厚度小于 2MM; 粘接缝宽大于 3MM 时, 缝内用薄聚苯片填塞后, 再使用优质罩面砂浆粘贴 100MM 宽玻纤网格布加强。干燥后, 若线脚拼缝处留有多余砂浆处理方法同上。
- 7、施工完的 EPS 构件就注意成品保护, 严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏, 应将整块 EPS 构件剔除重装。

二、注意事项

- 1、施工不、时环境温度应不大于 38. C, 不低于 5. C, 低于些温度时粘结砂浆必须采用抗冻配方。风力不大于 5 级、安装、切割 EPS 构件前, 墙面不需洒水湿润, 但粉尘污渍等影响粘结强度杂物应清理干净。
- 3、拼装时, 拼装缝应尽量留于整根 EPS 构件中间部位、搅拌粘结砂浆时兑水按指定配比进行。
- 3、刚粘结的 EPS 构件应注意保养, 遇雨天时, 安装好的 EPS 线条要用彩布遮盖, 防止雨水冲刷、不能人为践踏。

三、包装编织袋装 40KG 净重,